

Numéro	Date	Code client	Date de validité
DV19000056	16/04/2019	ALBATROSK	16/05/2019

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT
	pour votre Kelt 7.60 "L'ALBATROS"			
5SOU0003	TG/ TRANSPORT ET LIVRAISON MAT	1,00	93,34	93,34
5SOU0003	TG/ CONTROLE MAT EN ATELIER	1,00	88,00	88,00
5SOU0003	TG/ GREEMENT DORMANT ET REMPLACEMENT	1,00	933,42	933,42
5SOU0003	TG/ GREEMENT COURANT ET REMPLACEMENT	1,00	314,53	314,53
5SOU0003	TG/ TRAVAUX SUR BARRES DE FLECHE	1,00	333,66	333,66
5SOU0003	TG/ TRAVAUX SUR TETE DE MAT	1,00	125,34	125,34
5SOU0003	TG/ TRAVAUX SUR PIED DE MAT	1,00	157,78	157,78
5SOU0003	TG/ TRAVAUX DIVERS/ CAGE REA/ VDM/ RIVETS/ ANTENNE VHF/ LAZY JACK	1,00	559,88	559,88
	ATTENTION: Suite au contrôle, nous vous indiquons que le mât n'est plus anodisé. Nous conseillons le remplacement de celui-ci par un neuf			
	A noter également que le winch de prise de ris est en fin de vie			
	Le pied de mât à bascule est cassé, donc pas de mâtage manuel possible. Ce pied de mât n'existe plus.			
9DIV0001	Frais Administratifs	1,00	1,37	1,37

Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

cache

En cas d'accord, Merci de nous retourner le présent devis validé de la mention "BON POUR ACCORD ET EXECUTION DES TRAVAUX" avec un acompte de 30%, le solde à la livraison.

Total HT	2 607,32
Total TVA	521,46
Net à payer	3 128,78 €